



FORMBACK

rot-braun

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/formback-rot-braun>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

VMz nach DIN

Ziegelrohddichte:	1570 kg/m ³
Scherbenrohddichte:	1900 kg/m ³
Druckfestigkeit:	> 16 N/mm ²
Wasseraufnahme:	≤ 10%
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108:	0,71 W/(mK)
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN 105-100 UND ISO 10545 TEIL 3

Wasseraufnahme	ca. 11 %
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
