



WIESMOOR 50-50

klei-bunt

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/wiesmoor-50-50-klei-bunt>

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

VMz nach DIN	
Ziegelrohddichte:	1550 kg/m ³
Scherbenrohddichte:	1940 kg/m ³
Druckfestigkeit:	> 16 N/mm ²
Wasseraufnahme:	≤ ca. 7,0 %
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108:	0,71 W/(mK)
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN 105-100 UND ISO 10545 TEIL 3

Wasseraufnahme	ca. 11 %
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
